ARCHYVINIS

TVIRTINU:
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "BEGA"
Generalinis direktorius Aloyzas Kuzmarskis
2008 m. liepos mėn. 30 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. ***Projektuojamo statinio pavadinimas:*** Birių produktų tentiniai sandėliai krantinėse Nr.69-70
2. ***Statytojas:*** Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "BEGA"
3. ***Statybos vieta:*** Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos "BEGA" teritorija ties krantinėmis Nr. 69-70, Nemuno g.2.
4. ***Projektuotojas:*** UAB „Restitas", UAB „Vingida"
5. ***Projektavimo pagrindas:*** Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos "BEGA" detalusis planas.
6. ***Statybos rūšis:*** Nauja statyba.
7. ***Projektavimo paslaugų apimtys:*** Pritaikyti KJKK "BEGA" teritorijoje, krantinėse Nr.69-70, užsakovo pasirinkto gamintojo (UAB „Vingida") tentinių sandėlių, skirtų biriems – pakuotiems produktams, projektinę dokumentaciją.
   - ❖ Sandėlių bloką sudaro 2 sandėliai:
   1.) 82,0 m x 27,0 m x 11,0 m($L \times B \times H_{kraigo}$) išmatavimų nešildomas dengtas sandėlis. (Įvažiavimui į sandėlį įrengiami 3 vnt. vartai; vartų matmenys 5,0 m x 6,0 m (B x H);
   2.) 160,0 m x 34,0 m x 12,2 m($L \times B \times H_{kraigo}$) išmatavimų nešildomas dengtas sandėlis. (Įvažiavimui į sandėlį įrengiami 3 vnt. vartai; vartų matmenys 5,0 m x 6,0 m (B x H);
   - ❖ Sandėliuose sandėliuojamos nedegios mineralinės medžiagos;
   - ❖ Sandėlių ugniai atsparumo laipsnis III.
   - ❖ Stogo ir sienų tentinio audinio spalva balta, mėlyna.
   - ❖ Techninio projekto sudėtis: architektūrinė, sklypo planas, pastato konstrukcijos, elektrotechninė, vandentiekis ir nuotekos, aplinkos apsauga.
8. ***Darbo režimas:*** 3 pamainos po 8 val. 365 darbo dienų per metus.
9. ***Projektavimo stadijos:*** Techninis projektas ir darbo projektas (statinio konstrukcijų UAB „Vingida").
10. ***Statybos pradžia:*** 2008 m.
11. ***Projekto ruošimo kalba:*** Lietuvių kalba.
12. ***Kitos papildomos sąlygos:***

Paruoštą techninę dokumentaciją projektuotojas suderina su suinteresuotomis instancijomis ir pataiso pagal ekspertizės pateiktas pastabas ;

Užsakovas pateikia šiuos duomenis:
- ❖ Kompanijos detalaus plano raidos programą ir sprendinius;
- ❖ Patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą ir vietines pasijungimo sąlygas;
- ❖ Inžinerinę geologiją ir topografinę medžiagą.
- ❖ Krovimo technologiją ir nuo krovinio transportavimo įrangos veikiančias apkrovas;

Užsakovas parengtą projektą teikia ekspertizei;

Techninį ir darbo projektą rengti pagal:
- ❖ STR 1.05.06: 2005 "Statinio projektavimas";
- ❖ STR 1.05.05: 2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis";
- ❖ STR 2.01.01(1): 2005 "Esminiai statinio reikalavimai.Mechaninis patvarumas ir pastovumas"
- ❖ STR 2.01.01(2): 1999 "Esminiai statinio reikalavimai.Gaisrinė sauga"
- ❖ STR 2.01.01(3): 1999 "Esminiai statinio reikalavimai.Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"
- ❖ STR 2.01.01(4): 2008 "Esminiai statinio reikalavimai.Naudojimo sauga"
- ❖ LST EN 13782:2006 „Laikinieji statiniai. Palapinės. Sauga"

Suderinta:

KJKK BEGA" Technikos ir technologijų direktorius — Laimonas Rimkus

KJKK BEGA SRT viršininkas — Everistas Černiauskas

UAB „Restitas" direktorė — Onutė Klionauskienė

UAB „Vingida" direktorius — Igor Surnin

Kopija tikra 323
Registro Nr. _____
200 9 m. 05 mėn. 05 d.
Advokatė Gražina Mauručaitienė